

HAGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**KEMENTERIAN PERTANIAN**


INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR

LOKASI : JL. PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 BANJARBARU UTARA

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA SATUAN	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN LAPIS DINDING PEREDAM,				
1	Pek. dinding Lapis Glasswool Density 60 kg/m3 dan rangka Plywood 15mm	4.2.1.1. 1/M '	65,52 M ²	385.500,00	25.257.960,00
2	Pek. Lapis Dinding dengan Multiplek Meranti 9mm, Lapis HPL Motif dan Plat Mirror	-- 1/M ²	65,52 M ²	750.000,00	49.140.000,00
3	Pek. Buat Lemari Playwood 15mm lapis HPL + lampu strip	-- 1/M ²	3,00 M ²	1.200.000,00	3.600.000,00
4	Pek. Buat Pintu Dobel Playwood 15mm lapis HPL, lapis Peredam + Aksesorinya	-- 1/Bh	1,00 Bh	2.200.000,00	2.200.000,00
II.	PEKERJAAN PLAFOND				80.197.960,00
1	Pek. Pemasangan Rangka Plafond Hollo Metal Furing 4x4 dan 2x4	4.2.1.8. 1/M ²	30,00 M ²	147.500,00	4.425.000,00
2	Pek. Pemasangan Plafond Gypsum Board tbl 9mm	4.5.1.2. 1/M ²	30,00 M ²	80.000,00	2.400.000,00
3	Pek. Cat catan Plafond Gypsum Board	4.7.1.10. 1/M ²	30,00 M ²	29.000,00	870.000,00
4	Pek. Pasangan Instalsi Listrik dan Lampu Downlight 15 Watt	-- 1/Titik	5,00 Titik	49.750,00	248.750,00
III.	PEKERJAAN LAPIS LANTAI VINYL				7.943.750,00
1	Pek. Melapis Lantai dengan VINYL Motif Kayu + Accessorisnya	4.2.1.3. 1/M ²	30,00 M ²	250.000,00	7.500.000,00
A	JUMLAH (I+II+III)				95.641.710,00
B	PPN 11%				10.520.588,10
C	JUMLAH				106.162.298,10
D	JUMLAH DIBULATKAN				106.162.000,00
TERBILANG : SERATUS ENAM JUTA SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH					

Banjarbaru, 17 Maret 2026
Di Buat Oleh ;
Pejabat Pembuat Komitmen

Ida Fardatul Alawiyah, SST., MP
NIP. 199610102019022001

